

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

JEDN. EWID. ZAKLIKÓW(181805_4)
OBREB: ZAKLIKÓW (0001)
OBIEKT: UL. LUBELSKA – DZIAŁKA 1345
SKALA 1:500
SEKCJA 7.141.30.24.2.3


Nr zgłoszenia: GN.X.6642.1016.2019
Nr licencji: GN.X.6642.1016.2019_1818_K05

Układ odniesienia – Kronsztad 60
Układ współrzędnych – państwowy 2000

Mapa aktualna w oznaczonym zakresie według stanu na dzień 25-06-2019 r.

GEODETA UPRAWNIONY
mgr inż. Dariusz Siwak
nr uprawnień 18303

Poświadczam się, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny wpisany do ewidencji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	
Organ prowadzący państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny	STAROSTA STALOWOWOLSKI Państwowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Stalowej Woli
Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu - operatu technicznego	P. 1818.2019.1053 1342/1
Data wpisania operatu technicznego do ewidencji materiałów zasobu	19.11.2019
Imię, nazwisko i podpis osoby reprezentującej organ	Władysław Lewandowski



LEGENDA – INSTALACJA ZRASZANIA PŁYTY BOISKA

- OS –osadnik piasku, studnia żelbetowa szczelna Ø2000
SF –studnia żelbetowa, szczelna Ø1000 z filtrem o śr. 250 mm
ZR –żelbetowy zbiornik retencyjny magazynujący wodę do podlewania murawy długość 8m, szerokość 2,35m, wysokość 3,6m
EZ –elektrozawór żelizny 3”, zabudowany w studni zaworów wykonanej z tworzywa sztucznego lub żelbetowej
SW –studnia wodomierzowa Ø1500
PW –stacja podwyższenia ciśnienia instalacji zraszaczy w studni żelbetowej szczelnej Ø2500, H=2,5m
— rura PE DN75, DN63, PN10
Z –zasuwa odcinająca Ø 32 ze skrzynką uliczną
— zalicznikowa instalacja wodociągowa zasilająca budynek WC
ZB —zbiornik bezodpływowy na ścieki o poj. 10m3
—przekładnik kanalizacji sanitarnej PCV Dz 160mm

①	BOISKO Z TRAWY SPORTOWEJ SIANEJ, POLE GRY 68x105 m, SYSTEM ZRASZANIA I OŚWIETLENIE
②	ISTNIEJĄCY BUDYNEK ZAPLECZA SPORTOWEGO
③	PLAC Z KOSTKI BETONOWEJ
④	ISTNIEJĄCY WJAZD I WEJŚCIE NA TEREN KOMPLEKSU SPORTOWEGO
⑤	PROJEKTOWANA PREFABRYKOWANA STALOWA TRYBUNA DLA KIBICÓW– 201 MIEJS SIEDZĄCYCH
⑥	PROJEKTOWANA SZESNASTOOSOBOWA PREFABRYKOWANA WIATA DLA ZAWODNIKÓW REZERWOWYCH
⑦	PROJEKTOWANA PREFABRYKOWANA DWUOSOBOWA WIATA DLA SĘDZIÓW ZE STOLIKIEM
⑧	PROJEKTOWANA PREFABRYKOWANA CZTEROOSOBOWA WIATA DLA SĘDZIÓW ZE STOLIKIEM
⑨	PROJEKTOWANY BUDYNEK WC
⑩	PROJEKTOWANY SEKTOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ICH OPIEKUNÓW
	NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ O GRUBOŚCI 8 cm, POWIERZCHNIA ŁĄCZNA 254 m2
	NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ O GRUBOŚCI 6 cm, POWIERZCHNIA ŁĄCZNA 440 m2
	TERENY ZIELONE, TRAWA SIANA, 10710m2
	OGRODZENIE/PILKOCHWYT HYBRYDOWE, STALOWE PANELOWE/SIATKA PP, WYS. 8m
	OGRODZENIE ZEWNĘTRZNE TERENU, STALOWE PANELOWE DO DEMONTAŻU I MONTAŻU WE WSKAZANYM MIEJSCU
	OGRODZENIE WEWNĘTRZNE, STALOWE PANELOWE WYS. 1,2m, W OGRODZENIU FURTKI O WYM. 1,0x1,2m ORAZ BRAMA O WYM. 3,0x1,2 m
	GRANICA DZIAŁKI 1345
	DRZEWIA PRZEWIDZIANE DO WYCINKI (DECYZJA WG ODRĘBNEGO POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO)

LEGENDA - BRANŻA ELEKTRYCZNA

- SP Szafka pomiarowa istniejąca - wspólna z budynkiem zaplecza
RZ Istniejąca rozdzielnica zaplecza
RG Projektowana rozdzielnica główna
R1 Projektowana rozdzielnica rejonu południowego z układem automatki do zraszaczy
R2 Projektowana rozdzielnica rejonu północno - zachodniego
M1 - M6 Projektowane maszty oświetleniowe
S1 - S3 Projektowane słupy oświetleniowe parkowe
--- Projektowana trasa kablowa
--- Projektowana osłona rurowa kabli
PP Pompa wody do zraszaczy - według projektu zraszania
CP... Czujnik poziomu wody - według projektu zraszania
EZ Elektrozwór na rurociągu wody - według projektu zraszania
WC Wylaznik ciśnienia - zab. przed wzrostem ciśn. - według projektu zraszania

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU I INSTALACJE SANITARNE WYDANO W RAMACH PROJEKTU BUDOWY BOISKA WRAZ Z INSTALACJĄ ZRASZANIA I INSTALACJĄ ODWADNIAJĄCĄ, BUDOWY TRYBUN, BUDOWY BUDYNKU WC, BUDOWY WIAT STADIONOWYCH, BUDOWY NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ, BUDOWY INFRASTRUKTURY TOWARZYSZĄCEJ NA STADIONIE KLUBU SPORTOWEGO SANNA ZAKLIKÓW, UL. LUBELSKA, 34-470 ZAKLIKÓW, DZIAŁKA NR 1345, OBR. 0001 ZAKLIKÓW

Jednostka projektowa: AMIBUD Cezary Ilinski, 59-930 Pienski, ul. Hutnicza 84, tel. 570 486 906, amibud@gmail.com			
Inwestycja: BUDOWA INSTALACJI OŚWIETLENIA BOISKA, INSTALACJI MONITORINGU ORAZ ZASILANIA URZĄDZEŃ NA STADIONIE KLUBU SPORTOWEGO SANNA ZAKLIKÓW, UL. LUBELSKA, 34-470 ZAKLIKÓW, DZIAŁKA NR 1345, OBR. 0001 ZAKLIKÓW			
Tytuł rysunku: PLAN INSTALACJI ELEKTROENERGETYCZNYCH – TEREN			
Inwestor: GMINA ZAKLIKÓW UL. ZACHODNIA 15 37-470 ZAKLIKÓW	BRANŻA: elektryczna	STADIUM: projekt budowlany DATA: 31.01.2020	SKALA: 1:500 NR RYS. E-001
Projektował: mgr inż. Grzegorz Drelich	UPR. NR SLK/0605/POOE/04	PODPIS:	