


19	8	Śledz
18	8	Podkładka
17	8	Uchwył
16	8	Płytką mocującą
15	2	Śruba M8x55
14	14	Nakrętką M8
13	14	Podkładka sprężysta 8,5
12	14	Podkładka 8,5
11	12	Śruba M10x25
10	2	Gniazdo słupka
9	2	Gniazdo mostłu
8	2	Mostł
7	50	Zaczp siatki
6	2	Uchwył ramy
5	1	Rama mocującą siatkę
4	2	Naroznik
3	1	Poprzeczka kpl.
2	1	Słupek prawy kpl.
1	1	Słupek lewy kpl.



BRAMKA DO PIŁKI NOŻNEJ:

- Bramka do piłki nożnej dla seniorów przedłużana o wymiarach 7,32x2,44 m do mocowania w tulejach. Rama bramki wykonana z owalnych profili aluminiowych o wymiarach 100x120 mm, o wzmocnionych wewnętrznie ściankach. Wszelkie elementy złączne bramki są cynkowane. Bramka wyposażona w odcigi napinające siatkę oraz tulejki do ich osadzenia. W skład bramki wchodzi również komplet poprzeczek dolnych przytrzymujących siatkę przy podłożu. Cała bramka jest malowana metodą proszkową na kolor biały. Bramka do piłki nożnej SENIOR przedłużana spełnia wszelkie wymagania stawiane przez PZPN i FIFA oraz zawarte w normach PN-EN 748-2001.
- Bezpieczeństwo użytkowania bramki potwierdzają badania niezależnych instytucji oraz certyfikat bezpieczeństwa wydany przez Instytut Sportu. W skład bramki wchodzi: rama bramki do piłki nożnej, poprzeczka dolna przytrzymująca siatkę, haczyki do zawieszenia siatki, szpilki mocujące poprzeczkę dolną do podłoża oraz odcigi do naprężania siatki wraz z tulejkami (szt. 2).
- Siatka na bramkę. Wymiar siatki 7,50 x 2,50 m, głębokość góra/dół 200 cm, oczko 10x10 cm, beżewłtowa. Grubość spłotu 4 mm.
- Tuleje stalowa o wymiarach 13,3 cm x 46 cm, gr. ścianki 3 mm. Cynkowana. Tuleje umożliwiają montaż i demontaż bramki. Tuleje z dekleikiem.

Jednostka projektowa: AMIBUD Cezary Jlinicki, ul. Hutnicza 84, 59-930 Plesk, tel. 570 486 906, amibud@gmail.com			
Inwestycja: BUDOWA BOISKA WRAZ Z INSTALACJĄ ZRASZANIA I INSTALACJĄ ODWADNIAJĄCĄ, BUDOWA TRYBUN, BUDOWA BUDYNKU WC, BUDOWA WIAT STADIONOWYCH, BUDOWA NAWERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ, BUDOWA INFRASTRUKTURY TOWARZYSZĄCEJ NA STADIONIE KLUBU SPORTOWEGO SANNIA ZAKLIKÓW, UL. LUBELSKA, 34-470 ZAKLIKÓW, DZIAŁKA NR 1345, OBR. 0001 ZAKLIKÓW			
Tytuł rysunku: BRAMKA DO PIŁKI NOŻNEJ 2,44x7,32m			
Inwestor: GMINA ZAKLIKÓW UL. ZACHODNIA 15, 34-470 ZAKLIKÓW	Stadium: projekt budowlany Data: 06.12.2019r.	Skala: 1:400 Nr rys. 02B	
Opracował: mgr inż. arch. Przemysław Woskowicz	Podpis:		
Nr uprawnień:	36/DSOKK/2012		